

兴安盟农牧局文件



兴农牧发〔2023〕31号

签发人：李振林

关于2023年科右中旗高力板镇、好腰苏木 1.11万亩高标准农田建设项目 初步设计的批复

科尔沁右翼中旗农牧和科技局：

你局呈报的《关于2023年科右中旗高力板镇、好腰苏木1.11万亩高标准农田建设项目初步设计批复的请示》（右中农科发〔2023〕16号）文件收悉，根据《内蒙古自治区农牧厅关于下达2023年农田建设任务的通知》（内农牧建发〔2022〕613号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强高标准农田建设十一条政策措施的通知》（内政办发〔2022〕72号）、《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于印发《内蒙古自治区统筹整合高标准农田建设资金管理办法（试行）的通知》

(内财农规〔2022〕19号)、《内蒙古自治区农牧厅关于印发高标准农田建设项目初步设计文件编制大纲的通知》(内农牧建发〔2022〕45号)《兴安盟农牧局关于下达2023年农田建设任务的通知》(兴农牧发〔2022〕690号)等相关文件要求,你局已完成2023年科右中旗高力板镇、好腰苏木1.11万亩高标准农田建设项目初步设计,并已通过专家评审,经研究,现批复如下:

一、项目名称

2023年科右中旗高力板镇、好腰苏木1.11万亩高标准农田建设项目

二、建设地点

项目涉及2个苏木镇、2个嘎查共11100亩,具体为好腰苏木新艾里嘎查3300亩、高力板镇道兰毛都嘎查7800亩。

三、建设规模

项目区任务面积1.1100万亩,项目区建设规模1.2959万亩,项目区内纯耕地面积1.1196万亩,项目区内永久基本农田面积0.9459万亩。

四、主要建设内容

项目区共需78眼水源井,全部为更新井,铺设地下管道 Φ 1250PE管102.78km,新架23台变压器,其中50KAV变压器4台,80KAV变压器15台,100KAV变压器4台。铺设低压电缆14.713km,型号为YJLV₂₂ 3*35+1*16,电力电缆采用聚氯乙烯绝缘电缆或交联聚乙烯绝缘电缆,电缆4芯截面35mm²。配置架空10KV高压线20.364km,型号为LGJ-70的

导线，项目区需要高压计量 2 套。维修田间路共计 6.93km。栽植防护林杨树 381 株，林带总长度 1141m，耕地地力培肥 11100 亩，亩均 55kg，土壤深翻 30cm。

五、资金组成及来源

项目总投资为 1771.79 万元，其中建筑工程费为 632.60 万元，机电设备及安装工程费为 225.67 万元，金属设备及安装工程费为 832.37 万元，独立费用为 81.15 万元。

项目总投资 1771.79 万元，其中财政资金 1660.79 万元，自筹投资 111.00 万元。

六、建设工期

2023 年 4 月至 12 月

七、项目实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局。

八、工作要求

项目初步设计批复后，严格按照项目设计组织招标及施工，保证工程质量，按期完工交付使用。项目区原则上应有 1%左右新增耕地潜力，新增耕地潜力区域待自然资源部门实地核实后进行最终认定。不得擅自变更建设地点及建设内容，如工程确实需要，请按程序向盟级申请备案，另行审批后，方可进行变更。

