

# 兴安盟农牧局文件



兴农牧发〔2023〕93号

签发人：李振林

## 关于2023年科右中旗巴仁哲里木镇0.95 万亩高标准农田建设项目 初步设计的批复

科尔沁右翼中旗农牧和科技局：

你局呈报的《关于2023年科右中旗巴仁哲里木镇0.95万亩高标准农田建设项目初步设计批复的请示》（右中农科发〔2023〕25号）文件收悉，根据《内蒙古自治区农牧厅关于下达2023年农田建设任务的通知》（内农牧建发〔2022〕613号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强高标准农田建设十一条政策措施的通知》（内政办发〔2022〕72号）、《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于印发《内蒙古自治区统筹整合高标准农田建设资金管理办法（试行）的通知》（内

财农规〔2022〕19号)、《内蒙古自治区农牧厅关于印发高标准农田建设项目初步设计文件编制大纲的通知》(内农牧建发〔2022〕45号)《兴安盟农牧局关于下达2023年农田建设任务的通知》(兴农牧发〔2022〕690号)等相关文件要求,你局已完成2023年科右中旗巴仁哲里木镇0.95万亩高标准农田建设项目初步设计,并已通过专家评审,经研究,现批复如下:

### 一、项目名称

2023年科右中旗巴仁哲里木镇0.95万亩高标准农田建设项目

### 二、建设地点

项目涉及1个苏木、1个嘎查共9500亩,具体为巴仁哲里木镇扎木钦嘎查9500亩。

### 三、建设规模

项目区任务面积0.9500万亩,项目区建设规模0.9737万亩,项目区内纯耕地面积0.9636万亩,项目区内永久基本农田面积0.8844万亩。

### 四、主要建设内容

项目区共需88眼水源井,全部为更新井,灌溉井87眼,水位监测井1眼,新建智能钢制井房87套(尺寸0.8\*0.8\*1.2),铺设地下管道Φ110PE管长度73.582km,地面Φ75PE管长度130.20km,Φ16mm贴片式滴灌带6336.5km。变压器26台套,其中100KVA变压器11套、80KVA变压器13套、50KVA变压器2套,铺设0.38KV地埋低压电缆线

(YJLV22-3×35+1×16) 19.614km, 需配置架空高压线 (LGJ-70) 21.262km, 项目区需要高压计量 3 套。改建田间路 7 条, 共计 16.522km, 栽植速生杨 1020 株。农田土壤质量提升 9500 亩, 旋耕 9500 亩, 深度≥25cm, 施撒商品有机肥 665t, 亩均 70kg。高标准农田项目实施后, 新增耕地潜力 21 亩。

## 五、资金组成及来源

本项目总投资 1989.22 万元, 其中建筑工程费为 1027.35 万元, 机电设备及安装工程费为 292.58 万元, 金属设备及安装工程费为 582.53 万元, 独立费用为 86.76 万元。

本项目总投资 1989.22 万元, 其中上级财政资金 1894.22 万元, 自筹投资 95.00 万元。

## 六、建设工期

2023 年 4 月至 12 月

## 七、项目实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局。

## 八、工作要求

项目初步设计批复后, 严格按照项目设计组织招标及施工, 保证工程质量, 按期完工交付使用。项目区原则上应有 1%左右新增耕地潜力, 新增耕地潜力区域待自然资源部门实地核实后进行最终认定。不得擅自变更建设地点及建设内容, 如工程确实需要, 请按程序向盟级申请备案, 另行审批后, 方可进行变更。

