

兴安盟农牧局文件



兴农牧发〔2023〕95号

签发人：李振林

关于2023年科右中旗哈日诺尔苏木1.08 万亩高标准农田建设项目 初步设计的批复

科尔沁右翼中旗农牧和科技局：

你局呈报的《关于2023年科右中旗哈日诺尔苏木1.08万亩高标准农田建设项目初步设计批复的请示》（右中农科发〔2023〕28号）文件收悉，根据《内蒙古自治区农牧厅关于下达2023年农田建设任务的通知》（内农牧建发〔2022〕613号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强高标准农田建设十一条政策措施的通知》（内政办发〔2022〕72号）、《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于印发《内蒙古自治区统筹整合高标准农田建设资金管理办法（试行）的通知》（内

财农规〔2022〕19号)、《内蒙古自治区农牧厅关于印发高标准农田建设项目初步设计文件编制大纲的通知》(内农牧建发〔2022〕45号)《兴安盟农牧局关于下达2023年农田建设任务的通知》(兴农牧发〔2022〕690号)等相关文件要求,你局已完成2023年科右中旗哈日诺尔苏木1.08万亩高标准农田建设项目初步设计,并已通过专家评审,经研究,现批复如下:

一、项目名称

2023年科右中旗哈日诺尔苏木1.08万亩高标准农田建设项目

二、建设地点

项目涉及1个镇、1个嘎查共10800亩,具体为哈日诺尔苏木吉日格勒代宝力高嘎查10800亩。

三、建设规模

项目区任务面积1.0800万亩,项目区建设规模1.1621万亩,项目区内纯耕地面积1.0800万亩,项目区内永久基本农田面积0.1958万亩。

四、主要建设内容

项目区更新机电井89眼,配套水泵88套、机井井箱88套、首部88套、监测井井箱1套。铺设地埋主干管(Φ 110PE管0.8MPa)51545m,地面分干管(Φ 90mmPE软管0.4MPa)81961m,地面支管(Φ 63mmPE软管)71539m,滴灌带(Φ 16mm贴片式)7560000m,给水栓606个,排水井120座,配置便携式自吸泵JBC5.0/0.15(含动力配套)22台,信息化村级

平台 1 个。架设高压线 13.433km,地埋低压线 28675m。S13-50 变压器 10 套, S13-80 变压器 15 套, S13-100 变压器 1 套, T 接点 6 处, 低压架空过路 3 处。改建田间路 2 条, 田间路宽 5m, 长 10606m。农田防护林长度 5664m, 共栽植数量 5664 株。改良土壤 10800 亩, 有机肥每亩 82kg, 农家肥每亩 1m³, 土壤深翻 ≥ 25cm 以上。项目区内新增耕地潜力 3.86 亩。

五、资金组成及来源

本项目总投资为 1944.0000 万元, 其中建筑工程为 973.0724 万元, 机电设备及安装工程 282.6864 万元, 金属结构设备及安装工程 600.1132 万元, 独立费用投资 88.1280 万元。

本项目总投资为 1944.00 万元, 其中上级投资 1836.00 万元, 自筹资金 108.00 万元。

六、建设工期

2023 年 4 月至 12 月

七、项目实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局。

八、工作要求

项目初步设计批复后, 严格按照项目设计组织招标及施工, 保证工程质量, 按期完工交付使用。项目区原则上应有 1%左右新增耕地潜力, 新增耕地潜力区域待自然资源部门实地核实后进行最终认定。不得擅自变更建设地点及建设内容, 如工程确实需要, 请按程序向盟级申请备案, 另行审批后, 方可进行变更。

