

# 兴安盟农牧局文件

ᠡᠬᠡᠨᠠᠮᠤ ᠠᠨᠠᠮᠤ ᠠᠨᠠᠮᠤ ᠠᠨᠠᠮᠤ ᠠᠨᠠᠮᠤ ᠠᠨᠠᠮᠤ ᠠᠨᠠᠮᠤ ᠠᠨᠠᠮᠤ

兴农牧发〔2023〕105号

签发人：李振林

## 关于2023年科右中旗巴彦呼舒镇、好腰苏木镇 0.64万亩高标准农田建设项目 初步设计的批复

科尔沁右翼中旗农牧和科技局：

你局呈报的《关于2023年科右中旗巴彦呼舒镇、好腰苏木镇0.64万亩高标准农田建设项目初步设计批复的请示》（右中农科发〔2023〕42号）文件收悉，根据《内蒙古自治区农牧厅关于下达2023年农田建设任务的通知》（内农牧建发〔2022〕613号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强高标准农田建设十一条政策措施的通知》（内政办发〔2022〕72号）、《内蒙古自治

区财政厅 农牧厅关于印发《内蒙古自治区统筹整合高标准农田建设资金管理办法（试行）的通知》（内财农规〔2022〕19号）、《内蒙古自治区农牧厅关于印发高标准农田建设项目初步设计文件编制大纲的通知》（内农牧建发〔2022〕45号）《兴安盟农牧局关于下达2023年农田建设任务的通知》（兴农牧发〔2022〕690号）等相关文件要求，你局已完成2023年科右中旗巴彦呼舒镇、好腰苏木镇0.64万亩高标准农田建设项目初步设计，并已通过专家评审，经研究，现批复如下：

### 一、项目名称

2023年科右中旗巴彦呼舒镇、好腰苏木镇0.64万亩高标准农田建设项目

### 二、建设地点

项目涉及2个苏木镇、3个嘎查共6400亩，具体为好腰苏木镇召沙嘎查1160亩、呼热嘎查2800亩、巴彦呼舒镇查干敖瑞嘎查2440亩。

### 三、建设规模

项目区任务面积0.6400万亩，项目区建设规模0.7521万亩，项目区内纯耕地面积0.6422万亩，项目区内永久基本农田面积0.1080万亩。

### 四、主要建设内容

项目区利用水源井8眼，更新水源井31眼。更新监测井1

眼，旧井共需封 40 眼，新建钢制智能井房 39 套（尺寸：0.8\*0.8\*1.2），铺设地埋输水管道 57.014km（其中 DN110PE 管 34.402km，DN90PE 管 2.612km），地面 PE 软管 42.228km（其中 DN75PE 管 28.128km，DN63PE 管 14.10km），滴灌带 211.14 万 m。新架 14 台变压器，其中 50KAV 变压器 4 台，80KAV 变压器 10 台，铺设低压电缆线（YJLV22 3\*35+1\*16）11.177km，需配置架空 10KV 高压线(LGJ-70)17.725km、架空 10KV 高压线(JKLYJ-10/70) 0.06km，铺设高压电缆线（YJLV22-3\*70）0.36km 项目区需要高压计量 5 套。维修田间路共计 9.865km，修建过水路面 3 座。栽植防护林杨树 618 株，林带总长度 1235m。耕地地力培肥 6400 亩，亩均 100kg，旋耕、灭茬面积为 6400 亩。项目区新增耕地潜力 27 亩。

## 五、资金组成及来源

项目总投资为 1120.00 万元。其中，建筑工程投资为 570.5617 万元，机电设备及安装工程投资 189.6167 万元，金属结构设备及安装工程投资 311.4552 万元，独立费用 48.3664 万元。

项目总投资 1120.00 万元，其中上级财政投资 1056.00 万元，自筹投资 64.00 万元。

## 六、建设工期

2023 年 4 月至 12 月

## 七、项目实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局。

## 八、工作要求

项目初步设计批复后，严格按照项目设计组织招标及施工，保证工程质量，按期完工交付使用。项目区原则上应有1%左右新增耕地潜力，新增耕地潜力区域待自然资源部门实地核实后进行最终认定。不得擅自变更建设地点及建设内容，如工程确实需要，请按程序向盟级申请备案，另行审批后，方可进行变更。



---

兴安盟农牧局

2023年03月13日印发

---