兴安盟农牧局文件

兴农牧发[2023]112号

关于2023年科右中旗杜尔基镇、代钦塔拉苏木 0.69万亩高标准农田建设项目 初步设计的批复

签发人: 李振林

科尔沁右翼中旗农牧和科技局:

你局呈报的《关于 2023 年科右中旗杜尔基镇、代钦塔拉苏木 0.69 万亩高标准农田建设项目初步设计批复的请示》(右中农科发 [2023] 32 号)文件收悉,根据《内蒙古自治区农牧厅关于下达 2023 年农田建设任务的通知》(内农牧建发 [2022] 613 号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强高标准农田建设十一条政策措施的通知》(内政办发 [2022] 72 号)、《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于印发《内蒙古自治区统筹整合高标准农田

建设资金管理办法(试行)的通知》(内财农规[2022]19号)、《内蒙古自治区农牧厅关于印发高标准农田建设项目初步设计文件编制大纲的通知》(内农牧建发[2022]45号)《兴安盟农牧局关于下达2023年农田建设任务的通知》(兴农牧发[2022]690号)等相关文件要求,你局已完成2023年科右中旗杜尔基镇、代钦塔拉苏木0.69万亩高标准农田建设项目初步设计,并已通过专家评审,经研究,现批复如下:

一、项目名称

2023年科右中旗杜尔基镇、代钦塔拉苏木 0.69万亩高标准 农田建设项目

二、建设地点

项目涉及2个苏木镇、2个嘎查共6900亩,具体是:杜尔基镇乌兰中嘎查4000亩,代钦塔拉苏木道仑毛杜嘎查2900亩。

三、建设规模

项目区任务面积 0.69 万亩,项目区面积 0.77 万亩,项目区内纯耕地面积 0.69 万亩,项目区内永久基本农田面积 0.35 万亩。

四、主要建设内容

项目区更新机电井 57 眼 (含检测井 1 眼), 配套水泵 56 套、机井井箱 56 套、监测井井箱 1 套、首部 56 套。铺设地埋主干管 (Φ110PE 管 0.6MPa) 15781m, 地埋分干管 (Φ110PE 管 0.6MPa)

44087m, 地面支管 (Φ110mmPE 软管, 0.4MPa) 43888m, 滴灌带 (Φ16mm 贴片式) 5024160m, 给水栓 710 个, 排水井 176 座, 配置便携式自吸泵 GWP30 (含动力配套) 20 台, 信息化村级平台 2 套。设计生产路 4 条, 生产路宽 4.0m, 总长 9860m。道路基础采用山皮石回填,路面高出耕地 0.20m,边坡 1:1,然后在其上铺设 5cm 风化砂。项目区架设高压线 17221m,地埋低压线 15219m, S13-50 变压器 8 套, S13-80 变压器 10 套, T 接点 4 处,高压计量设备 4 套。设计道路旁栽植 2 行杨树,株距 2m,行距 2.0m,农田防护林长度 2265m,农田防护林共栽植数量 2173 株,配套网围栏 4578m。本次项目区改良土壤 0.69 万亩,新增耕地潜力面积 14.86 亩。

五、资金组成及来源

项目总投资为 1418. 48 万元。其中:建筑工程部分投资 727. 38 万元; 机电设备及安装工程部分投资 200. 23 万元; 金属结构设备部分投资 429. 06 万元; 独立费 61. 81 万元。

项目总投资为 1418. 48 万元。其中,上级财政资金 1349. 48万元,自筹资金 69. 00 万元。

六、建设工期

2023年3月至4月30日

七、项目实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局。

八、工作要求

项目初步设计批复后,严格按照项目设计组织招标及施工,保证工程质量,按期完工交付使用。项目区原则上应有1%左右新增耕地潜力,新增耕地潜力区域待自然资源部门实地核实后进行最终认定。不得擅自变更建设地点及建设内容,如工程确实需要,请按程序向盟级申请备案,另行审批后,方可进行变更。

