

兴安盟农牧局文件



兴农牧发〔2023〕114号

签发人：李振林

关于2023年科右中旗巴彦呼舒镇、巴仁哲里木镇 0.8616万亩高标准农田建设项目 初步设计的批复

科尔沁右翼中旗农牧和科技局：

你局呈报的《关于2023年科右中旗吐巴彦呼舒镇、巴仁哲里木镇0.8616万亩高标准农田建设项目初步设计批复的请示》（右中农科发〔2023〕31号）文件收悉，根据《内蒙古自治区农牧厅关于下达2023年农田建设任务的通知》（内农牧建发〔2022〕613号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强高标准农田建设十一条政策措施的通知》（内政办发〔2022〕72号）、《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于印发《内蒙古自治区统筹整

合高标准农田建设资金管理办法（试行）的通知》（内财农规〔2022〕19号）、《内蒙古自治区农牧厅关于印发高标准农田建设项目初步设计文件编制大纲的通知》（内农牧建发〔2022〕45号）《兴安盟农牧局关于下达2023年农田建设任务的通知》（兴农牧发〔2022〕690号）等相关文件要求，你局已完成2023年科右中旗巴彦呼舒镇、巴仁哲里木镇0.8616万亩高标准农田建设项目初步设计，并已通过专家评审，经研究，现批复如下：

一、项目名称

2023年科右中旗巴彦呼舒镇、巴仁哲里木镇0.8616万亩高标准农田建设项目

二、建设地点

项目涉及2个苏木镇、4个嘎查共8616亩，包括巴彦呼舒镇杜日本格热嘎查4539亩，巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查1300亩、查日顺扎拉嘎嘎查1480亩、扎木钦嘎查1297亩。

三、建设规模

项目区任务面积为0.8616万亩，其中涉及项目区范围面积9260.5亩，项目区内纯耕地面积8616亩，项目区内永久基本农田面积7020亩。

四、主要建设内容

项目区农业措施采取深松浅翻（深松深度 $\geq 35\text{cm}$ ）（1年）

和增施商品颗粒有机肥（97kg/亩）共计 8616 亩，更新机电井 50 眼（含 1 眼监测井），配套水泵 49 套、机井井箱 50 套、首部 49 套。铺设地埋主干管（ $\Phi 110$ PE 管 0.6MPa）32395m，地面分干管（ $\Phi 100$ mmPE 软管 0.6MPa）99801m，地面支管（ $\Phi 75$ mmPE 软管）48800m，滴灌带（ $\Phi 16$ mm 贴片式）5067328m，给水栓 464 个，排水井 49 座，配置便携式自吸泵 JBC5.0/0.15（含动力配套）25 台，水位监测系统 1 个。设计田间路总长 11461m，其中 3.5m 宽田间路 8520m，4m 宽田间路 2941m。道路基础 20cm 采用山皮石回填，然后在其上铺设 5cm 砂砾石，路面高出耕地 0.25m，边坡 1: 1。项目区架设高压线（JKLYJ-10/70）22.71km，地埋低压线（YJLV22-3*35+1*16）13452m，S13-30 变压器 3 套，S13-80 变压器 18 套，S13-100 变压器 1 套，T 接点 4 处，高压计量设备 4 套。本次设计道路旁两侧各栽植 1 行杨树，株距 2m，农田防护林长度 100m，农田防护林共栽植数量 100 株。

五、资金组成及来源

项目总投资 1470.6 万元，建筑工程为 794.85 万元，机电设备及安装工程 199.84 万元，金属结构设备及安装工程 405.61 万元，独立费用投资 70.31 万元。

总投资为 1470.6 万元。其中，中央和自治区财政资金 1384.44 万元，自筹资金 86.16 万元。

六、建设工期

2023年4月至12月

七、项目实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局。

八、工作要求

项目初步设计批复后，严格按照项目设计组织招标及施工，保证工程质量，按期完工交付使用。项目区原则上应有1%左右新增耕地潜力，新增耕地潜力区域待自然资源部门实地核实后进行最终认定。不得擅自变更建设地点及建设内容，如工程确实需要，请按程序向盟级申请备案，另行审批后，方可进行变更。

