

# 兴安盟农牧局文件

ᠡᠬᠡᠨᠠᠮᠤ ᠠᠨᠠᠮᠤ ᠬᠠᠮᠤ ᠵᠢᠨᠠᠮᠤ ᠪᠤᠰᠤ

兴农牧发〔2023〕137号

签发人：李振林

## 关于2023年科右中旗巴仁哲里木镇1.06万亩 高标准农田建设项目初步设计的批复

科尔沁右翼中旗农牧和科技局：

你局呈报的《科尔沁右翼中旗农牧和科技局关于2023年科右中旗巴仁哲里木镇1.06万亩高标准农田建设项目初步设计批复的请示》（右中农科发〔2023〕37号）文件收悉，根据《内蒙古自治区农牧厅关于下达2023年农田建设任务的通知》（内农牧建发〔2022〕613号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强高标准农田建设十一条政策措施的通知》（内政办发〔2022〕72号）、《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于印发《内蒙古自治区统

筹整合高标准农田建设资金管理办法（试行）的通知》（内财农规〔2022〕19号）、《内蒙古自治区农牧厅关于印发高标准农田建设项目初步设计文件编制大纲的通知》（内农牧建发〔2022〕45号）《兴安盟农牧局关于下达2023年农田建设任务的通知》（兴农牧发〔2022〕690号）等相关文件要求，你局已完成2023年科右中旗巴仁哲里木镇1.06万亩高标准农田建设项目初步设计，并已通过专家评审，经研究，现批复如下：

### 一、项目名称

2023年科右中旗巴仁哲里木镇1.06万亩高标准农田建设项目

### 二、建设地点

项目涉及1个苏木、1个嘎查共10600亩，具体为巴仁哲里木镇索根嘎查10600亩。

### 三、建设规模

项目区任务面积1.06万亩，项目区建设规模1.2625万亩，项目区内纯耕地面积1.06万亩，项目区内永久基本农田面积1.06万亩。

### 四、主要建设内容

项目区共需103眼水源井，全部为更新井，灌溉井102眼，水位监测井1眼，新建智能钢制井房102套（尺寸0.8\*0.8\*1.2），铺设地埋管道Φ110PE管长度39.690km，地面Φ110PE管长度

76.888km，地面 $\Phi$ 75PE管长度73.7km， $\Phi$ 16mm贴片式滴灌带7420.00km。变压器40台套，其中30KVA变压器10套、50KVA变压器29套、80KVA变压器1套，铺设0.4KV地埋低压电缆线（YJLV22-3 $\times$ 35+1 $\times$ 16）21.7km，架空0.4kv电缆线（LGJ-35）317m，需配置架空高压线（LGJ-70）14.94km，架空绝缘线（JKLYJ-10/70）7.711km，地埋高压线（导线YJV22-3 $\times$ 70-8.7/15kV）0.16km，项目区需要高压计量4套。改建田间路2条，共计6.07km，栽植速生杨680株。农田土壤质量提升10600亩，旋耕10600亩，深度 $\geq$ 25cm，施撒商品有机肥742t，亩均70kg。新增耕地潜力面积58.99亩。

## 五、资金组成及来源

总投资1908.00万元，其中：建筑工程918.02万元，机电设备及安装工程336.57万元，金属结构设备及安装工程570.88万元，独立费用82.53万元。

本项目总投资1908.00万元，其中上级财政资金1802.00万元，自筹投资106.00万元。

## 六、建设工期

2023年4月至12月。

## 七、项目实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局。

## 八、工作要求

项目初步设计批复后，严格按照项目设计组织招标及施工，保证工程质量，按期完工交付使用。项目区原则上应有1%左右新增耕地潜力，新增耕地潜力区域待自然资源部门实地核实后进行最终认定。不得擅自变更建设地点及建设内容，如工程确实需要，请按程序向盟级申请备案，另行审批后，方可进行变更。

