

政办发〔2022〕72号)、《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于印发《内蒙古自治区统筹整合高标准农田建设资金管理办法(试行)的通知》(内财农规〔2022〕19号)、《内蒙古自治区农牧厅关于印发高标准农田建设项目初步设计文件编制大纲的通知》(内农牧建发〔2022〕45号)《兴安盟农牧局关于下达2023年农田建设任务的通知》(兴农牧发〔2022〕690号)等相关文件要求,你局已完成2023年科右中旗代钦塔拉苏木、巴彦淖尔苏木0.812万亩高标准农田建设项目初步设计,并已通过专家评审,经研究,现批复如下:

一、项目名称

2023年科右中旗代钦塔拉苏木、巴彦淖尔苏木0.812万亩高标准农田建设项目

二、建设地点

项目涉及2个苏木、2个嘎查共8120亩,具体为代钦塔拉苏木海利金芒哈嘎查6500亩,巴彦淖尔苏木联合嘎查1620亩。

三、建设规模

项目区任务面积0.812万亩,项目区建设规模0.8556万亩,项目区内纯耕地面积0.812万亩,项目区内永久基本农田面积0.812万亩。

四、主要建设内容

项目区共需 62 眼水源井，全部为更新井，灌溉井 61 眼，水位监测井 1 眼，新建智能钢制井房 61 套（尺寸 0.8*0.8*1.2），铺设地下管道 Φ 110PE 管长度 55.904km，地下管道 Φ 125PE 管长度 14.254km，地面 Φ 75PE 管长度 56.35km， Φ 16 侧翼迷宫式滴灌带 5684km。变压器 19 台套，其中 50KVA 变压器 1 套、80KVA 变压器 17 套、100KVA 变压器 1 套，10KV 输电线路（架空导线 LGJ-70，12 米高梢径 ϕ 190mm 非预应力电杆、间距 60 米、挖坑、立杆、横担组装线路架设等）16.128km，铺设 0.4KV 地埋低压电缆线（YJLV22-3 \times 35+1 \times 16）13.482km，地埋高压线（导线 YJV22-3 \times 70-8.7/15kV）0.08km，项目区需要高压计量 4 套。改建田间路 3 条，共计 6.368km，栽植速生杨 1190 株。农田土壤质量提升 8120 亩，旋耕 8120 亩，深度 \geq 25cm，施撒商品有机肥 32.48t，亩均 40kg。新增耕地潜力面积 1.63 亩。

五、资金组成及来源

项目总投资 1336.22 万元，其中：建筑工程 610.04 万元，机电设备及安装工程 212.49 万元，金属结构设备及安装工程 456.20 万元，独立费用 57.48 万元。

本项目总投资 1336.22 万元，其中上级财政资金 1255.02 万元，自筹投资 81.20 万元。

六、建设工期

2023年4月至12月。

七、项目实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局。

八、工作要求

项目初步设计批复后，严格按照项目设计组织招标及施工，保证工程质量，按期完工交付使用。项目区原则上应有1%左右新增耕地潜力，新增耕地潜力区域待自然资源部门实地核实后进行最终认定。不得擅自变更建设地点及建设内容，如工程确实需要，请按程序向盟级申请备案，另行审批后，方可进行变更。

